V - Kassi

Tvö Hús ehf. kynnir íslenska hönnun og smíði á tenglakössum fyrir vinnusvæði.

Staðalbúnaður

- 3x400/230V, 50Hz, IP44.
- 3x63A CEE kló og hulsa inn og út.
- 8 stk. 1x16A Schuko tenglar (varðir tveir og tveir saman með 1xC16A lekaliðasjálfvörum).
- 2 stk. 3x16A CEE tenglar (annar varinn með 3xC16A lekaliðasjálfvari, hinn með 3xC16A sjálfvari).
- 2 stk. 3x32A CEE tenglar (annar varinn með 3xC32A lekaliðasjálfvari, hinn með 3xC32A sjálfvari).
- Kassinn stendur á álgrind og hægt er að stafla kössunum ofaná hvern annan.

Aukabúnaður/breytingar

- Hægt að skipta út 3x16A tenglum fyrir 3x32A og öfugt.
- Hægt er að velja varnarbúnað eftir aðstæðum og miðast verðið við þá breytingu.



Tvö Hús ehf
Bræðratungu
270 Mosfellsbær
sími 897 9722
tvohus@gmail.com

TVÖ HÚS ehf.